

**TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES PARCELLES DOMANIALES CADASTRÉES SECTION AY N° 19 ET 20 (PK48,5)
COMMUNE DE TEVA I UTA - TAHITI**

**DPGF
LOT 03 VRD**

BASE

N°	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Montant total XPF
2.1 Travaux préparatoires					
2.1.1	Installations de chantier	Ens.	1,0		-
2.1.2	Investigations complémentaires				
2.1.2.1	Levés topographiques complémentaires, implantation, piquetage	Ens.	1,0		-
2.1.2.2	Mesures relatives à la petite fourmi de feu	Ens.	1,0		-
2.1.2.3	Sondage et détection de réseaux	U	2,0		-
2.1.3	Etudes				
2.1.3.1	Documents d'exécution	Ens.	1,0		-
2.1.3.2	Documents d'ouvrages exécutés	Ens.	1,0		-
2.1.4	Contrôles et essais	Ens.	1,0		-
				SOUS-TOTAL HT	-
2.2 Dégagement des emprises et terrassements					
2.2.1	Dégagement des emprises				
2.2.1.1	Débroussaillage, arrachage arbres et nettoyage général	m ²	5 070,0		-
2.2.1.2	Transplantation cocotiers	U	2,0		-
2.2.1.3	Décapage terre végétale sur 10cm + stockage ou évacuation si excédent	m ³	381,8		-
2.2.2	Terrassements				
2.2.2.1	Déblais mis en remblais au droit des futurs EV y compris criblage (yc déblais pour servitude AY19, noue et substitution sous terre)	m ³	760,5		-
2.2.2.2	Remblais issus d'apport extérieur, matériaux insensibles à l'eau, au droit des futures voiries et parkings, y compris compactage	m ³	211,0		-
2.2.2.3	Remblais issus d'apport extérieur de tout-venant au droit des futurs EV, y compris compactage	m ³	398,0		-
2.2.2.4	Purges et substitutions des matériaux impropres	m ³	10,0		-
				SOUS-TOTAL HT	-
2.3 Voirie - GC					
2.3.1	Voiries, parkings, servitude AY19				
2.3.1.1	Géotextile anti-contaminant et anti-poinçonnant (AY20+servitude AY19)	m ²	1 368,0		-
2.3.1.2	Couche de fondation GNT 0/60 ép. 30cm (uniquement pour parcelle AY20)	m ³	243,0		-
2.3.1.3	Couche de base et de roulement GNT 0/31.5 - ép.0.20m (AY20+servitude AY19)	m ³	273,6		-
2.3.2	Trottoirs et cheminements bétons + rampe + local poubelle				
2.3.2.1	Couche de forme GNT 0/60 ép. 20cm	m ³	45,20		-
2.3.2.2	Couche de base GNT 0/31.5 - ép.0.15m	m ³	33,90		-
2.3.2.3	Béton fibré finition balayé ép.15 cm	m ²	226,00		-
2.3.3	Signalisation verticale				
2.3.3.1	AB4 Panneau Gamme Normale - STOP	U	1,0		-
2.3.3.2	B1 : Panneau gamme normale signalisation "Sens interdit"	U	1,0		-
2.3.3.3	B6d avec panonceau M6h : Arrêt et Stationnement Interdits sauf PMR	U	2,0		-
				SOUS-TOTAL HT	-
2.4 Réseau pluvial					
2.4.1	Fourniture et pose en tranchée réseaux EP				
2.4.1.1	Drains perforés parking yc géotextile	ml	140,0		-
2.4.1.2	Réseau EP CR8 - DN 400	ml	13,0		-
2.4.2	Regards EP				
2.4.2.1	Regard à grille carré fonte C250 - 400x400	U	6,0		-
2.4.2.2	Regard de curage drains yc tampon	U	3,0		-
2.4.3	Noue végétalisée				
2.4.3.1	Noue drainante infiltrante, yc drain, enveloppe de gravier 30/60, géotextile, façonnage terre végétale	ml	50,0		-
2.4.3.2	Ouvrage de raccordement trop-plein noue yc piège à embacles	U	1,0		-
2.4.3.3	Enrochements libres trop-plein noue	m ³	15,0		-
				SOUS-TOTAL HT	-
2.5 Réseau d'eaux usées					
2.5.1	Fourniture et pose y compris tranchée d'un réseau EU				
2.5.1.1	PVC SN8 DN125	ml	17,0		-
2.5.1.2	PVC SN8 DN80 échappement des gaz	ml	5,0		-
2.5.2	Regard de branchement yc tampon fonte - 400x400	U	2,0		-
2.5.3	Dégrossisseur 400L	Ens	1,0		-

2.5.4	Dessableur 4m3	Ens	1,0		-
2.5.5	Fosse toutes eaux 4m3	Ens	1,0		-
2.5.6	Tertre				-
2.5.6.1	Substitution TN en matériaux drainants 30/60 ep. 80cm	m3	103,5		-
2.5.6.2	Remblais sable 0/15 ep. 70cm	m3	80,5		-
2.5.6.3	Remblais gravillons 20/40 ep. 20cm	m3	23,0		-
2.5.6.4	Géotextile	m ²	391,0		-
2.5.6.5	Epandage en drains PVC yc regards de répartition	ml	110,0		-
				SOUS-TOTAL HT	-
2.6	Réseau électrique				
2.6.1	Raccordement réseau EDT, chambre et compteur	U	1,0		-
2.6.2	F&P en tranchée 2 TPC Ø63 mm (y/c terrassement, sable, grillage)	ml	25,0		-
2.6.3	Chambre de tirage L1T	U	1,0		-
				SOUS-TOTAL HT	-
2.7	Réseau AEP				
2.7.1	Raccordement réseau existant, coffret + compteur commune	Ens	1,0		-
2.7.2	Fourniture et pose en tranchée de PE DN 32 (y/c terrassement, tés, sable, grillage)	ml	80,0		-
2.7.3	Fourniture et mise en œuvre de vanne y/c bouche a clef	U	2,0		-
				SOUS-TOTAL HT	-
2.8	Aménagements divers				
2.8.1	Aménagement, mobilier				
2.8.1.1	Bordures en rondin de bois, yc piquet de fixation	U	20,0		-
2.8.1.2	Poubelle de propreté	U	4,0		-
2.8.1.3	Panneaux d'indication "Savons et Shampoings interdits"	U	1,0		-
2.8.2	Muret de soutènement contre servitude AY19 : ht visible 90cm yc soubassement 30cm yc fondation, yc drainage en pied	ml	115,0		-
2.8.3	Clôtures et portails				
2.8.3.1	Clôture périphérique : Grillage simple torsion sur piquets hauteur 1.60m avec longrine BA 0.20 x ht.tot 50cm en partie basse	ml	165,0		-
2.8.3.2	Palissade bois 1,10 mht sur mur de soutènement	ml	95,0		-
2.8.3.3	Palissade bois local poubelle	ml	10,0		-
2.8.3.4	Clôture rigide ht 1,0m tertre	ml	27,0		-
2.8.3.5	Portillon piéton palissade bois 1,8mht sanitaire + local poubelle	U	2,0		-
2.8.3.6	Portillon piéton grillage 1,0mht tertre	U	1,0		-
2.8.3.7	Portails coulissants manuels Largeur 6m yc longrines en pied	U	2,0		-
2.8.3.8	Fourniture et pose GC inox pour main courante rampe	ml	17,0		-
2.8.4	Engazonnement				
2.8.4.1	Réglage terre végétale (réutilisation terre stockée ou apport) futurs espaces verts + tertre - 20cm	m ³	345,2		-
				SOUS-TOTAL HT	-

Montant total BASE HT	-
TVA 13 %	-
CPS 1 %	-
Montant total BASE TTC	-

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

N°	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Montant total XPF
2.9	PSE n°01 : enrobé sur voie bus				
2.9.1	Fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 - ép. 0,05 m	m ²	290,0		-
2.9.2	Bordures T2+CSE	ml	58,0		-
2.9.3	Signalisation horizontale : marquage jaune arrêt de bus	ml	20,0		-
				SOUS-TOTAL HT	-

Montant total PSE n°1 HT	-
TVA 13 %	-
CPS 1 %	-
Montant total PSE n°1 TTC	-

Montant total BASE + PSE n°1 HT	-
TVA 13 %	-
CPS 1 %	-
Montant total BASE + PSE n°1 TTC	-